

Raum	Wände	Decken	Boden	Türen	Fenster	Einbauten	Elektro	Heizung/Sanitär
1.01 Foyer, Flur 1	Putzfehlstellen ausbessern (ca. 10% der Wandfläche); nicht benötigte Türöffnungen mit Mauerwerk schließen, Wände beispachteln; Wandfliesen bis 1,50 m Höhe, oberhalb Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehangen (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Einbau neuer Bodenfliesen auf vorhandenen Betonwerksteinbelag	Rückbau aller Innentüren; Einbau einer feuerhemmenden Stahlblechtür zum Kellerraum; vorhandene Türhöhe auf 2,135 m erhöhen	Überholungsbeschichtung des Holzfensters (nur von) innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbank aus Betonwerkstein, Fensterbank neu fliesen	Rückbau des abgetrennten Sportgeräteriums; Änderung der Zugangssituation zum Keller; Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über Dachboden bzw. über abgehangener Decke); Einbau Hausalarm (nur Druckknopfmelder, Sirenen)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neue Plattenheizkörper  (Planung durch Fachplaner)
1.02 Flur 2	Putzfehlstellen ausbessern (ca. 10% der Wandfläche); Errichten von Metallständerwänden; Wandfliesen bis 1,50 m Höhe, oberhalb Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehangen (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Einbau neuer Bodenfliesen auf vorhandenen Betonwerksteinbelags	Rückbau aller Innentüren; Überholungsbeschichtung an Zugangstür zur Turnhalle	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbänke aus Betonwerkstein, Fensterbänke neu fliesen	Rückbau aller nichttragenden Innenwände (Entkernung des gesamten Bereichs); Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über Dachboden bzw. über abgehangener Decke); Einbau Hausalarm (nur Druckknopfmelder, Sirenen)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neue Plattenheizkörper  (Planung durch Fachplaner)
1.03 HA-Elektro	Putzfehlstellen ausbessern (ca. 10% der Wandfläche), Errichten von Metallständerwänden; Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Überholungsbeschichtung auf vorhandenen Deckenputz, Dispersionsfarbe, weiß	Rückbau des Bodenbelags; Feuchtigkeitsabspernung mit Epoxidharz, Ausgleich, neuer Linoleumbelag mit Lino-Sockelleiste	Einbau einer Vollspantür, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbank aus Betonwerkstein, Fensterbank neu gefliest	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Aufbau-Leuchten, Leitungsverlegung sichtbar an Decke [Kanal]), Einbau neue Unterverteilung, Installation neuer Elektro-Hausanschlusses  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung an Decke sichtbar), neuer Plattenheizkörper  (Planung durch Fachplaner)
1.04 RF-WC, Gäste-WC	Rückbau der Wandfliesen; Putzfehlstellen ausbessern (ca. 60% der Wandfläche), Wände beispachteln, Errichten einer Metallständerwand, Wandfliesen, weiß, bis 2,00 m Höhe, darüber Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehangen (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Einbau neuer Bodenfliesen (Fliese auf Fliese), Abdichtung gegen Brauchwasser, Fein-ausgleich	Einbau einer Vollspantür als Raumsparatür (diese ragt nur 30 cm in den Flur), kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbänke aus Betonwerkstein, Fensterbänke neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  DIN 18040-01: 2010-10 gerechte Ausstattung des Rollstuhlfahrer-WCs	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangener Decke)  Rufanlage für RF-WC  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neuer Plattenheizkörper  Neuinstallation der Sanitär-anlage, teilweise Nutzung der vorhandenen Grundleitungen  (Planung durch Fachplaner)
1.05 Putzmittel	Rückbau der Wandfliesen; Putzfehlstellen ausbessern (ca. 60% der Wandfläche), Wände beispachteln, Errichten von Metallständerwänden, Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß, Fliesenspiegel am Ausgußbecken	Überholungsbeschichtung auf vorhandenen Deckenputz, Dispersionsfarbe, weiß	Feuchtigkeitsabspernung mit Epoxidharz auf vorhandene Bodenfliesen, Ausgleich, neuer Linoleumbelag mit Lino-Sockelleiste	Einbau einer Vollspantür, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbank aus Betonwerkstein, Fensterbank neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  Ausstattung mit Regalen etc. gesondert	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Aufbau-Leuchten, Leitungsverlegung sichtbar an Decke [Kanal])  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung an Decke sichtbar), neuer Plattenheizkörper  Neuinstallation der Sanitär-anlage, teilweise Nutzung der vorhandenen Grundleitungen  (Planung durch Fachplaner)
1.06 WC-Jungen	Rückbau der Wandfliesen; Putzfehlstellen ausbessern (ca. 60% der Wandfläche), Wände beispachteln, Errichten von Metallständerwänden und -vorsatzschalen, Wandfliesen, weiß, bis 2,00 m Höhe, darüber Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehangen (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Einbau neuer Bodenfliesen (Fliese auf Fliese), Abdichtung gegen Brauchwasser, Fein-ausgleich	Einbau einer Vollspantür, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge; Tür vom Vorraum zum Toilettenraum als Schiebetür, in Trockenbauwand verlaufend	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbänke aus Betonwerkstein, Fensterbänke neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  Sanitärtrennwand aus HPL-Vollkernplatten	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangener Decke)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neue Plattenheizkörper  Neuinstallation der Sanitär-anlage, nur Kaltwasseranschluss, teilweise Nutzung der vorhandenen Grundleitungen  (Planung durch Fachplaner)

Raum	Wände	Decken	Boden	Türen	Fenster	Einbauten	Elektro	Heizung/Sanitär
1.07 WC-Mädchen	Putzfehlstellen ausbessern (ca. 10% der Wandfläche), Wände beispachteln, Errichten von Metallständerwänden und-vorsatzschalen, Wandfliesen, weiß, bis 2,00 m Höhe, darüber Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehängen (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Einbau neuer Bodenfliesen (Fliese auf Fliese), Abdichtung gegen Brauchwasser, Fein-ausgleich	Türdurchgang zu Waschen 1.09 schließen (Mauerwerk);  Einbau einer Vollspantür, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge; Tür vom Vorraum zum WC als Schiebetür, in Trockenbauwand verlaufend	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbank aus Betonwerkstein, Fensterbank neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  Sanitärtrennwand aus HPL-Vollkernplatten	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangene Decke)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neue Plattenheizkörper  Neuinstallation der Sanitär-anlage, nur Kaltwasseranschluss, teilweise Nutzung der vorhandenen Grundleitungen  (Planung durch Fachplaner)
1.08 Sport-geräte	Putzfehlstellen ausbessern (ca. 10% der Wandfläche), Wände beispachteln, Errichten von Metallständerwänden, Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Überholungsbeschichtung auf vorhandenen Deckenputz, Dispersionsfarbe, weiß	Rückbau des Bodenbelags; Feuchtigkeitsabspernung mit Epoxidharz, Ausgleich, neuer Linoleumbelag mit Lino-Sockelleiste	Einbau einer Vollspantür, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge, zweiflügelig	nicht vorhanden	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Elektro-UV, etc.)  Ausstattung mit Regalen etc. gesondert	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Aufbauleuchten, Leitungsverlegung sichtbar an Decke [Kanal])  (Planung durch ...)	ohne
1.09 Waschen Jungen	Putzfehlstellen ausbessern (ca. 10% der Wandfläche), Wände beispachteln, Errichten von Metallständerwänden und -vorsatzschalen, Wandfliesen, weiß, bis 2,00 m Höhe, darüber Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehängen, feuchtraumbeständig (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Abbruch des Bodenbelags, ggf. einschl. Unterbeton, im Bereich der geplanten bodengleichen Duschen, Neuaufbau, überfließbare Duschtassen  sonst Einbau neuer Bodenfliesen (Fliese auf Fliese), Abdichtung gegen Brauchwasser, Fein-ausgleich	neuen Türdurchbruch zur Umkleide 1.10  Einbau einer Vollspantür, Nassraum, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbänke aus Betonwerkstein, Fensterbänke neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  Sanitärtrennwand aus HPL-Vollkernplatten	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangene Decke)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neuer Plattenheizkörper  Neuinstallation der Sanitär-anlage, teilweise Nutzung der vorhandenen Grundleitungen  (Planung durch Fachplaner)
1.10 Umkleide Jungen	Putzfehlstellen ausbessern (ca. 10% der Wandfläche), Wände beispachteln, Errichten von Metallständerwänden, Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehängen (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Einbau neuer Bodenfliesen (Fliese auf Fliese)	neuen Türdurchbruch zum Flur 1.01  Einbau einer Vollspantür, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbänke aus Betonwerkstein, Fensterbänke neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  Ausstattung mit Bänken und Garderobenleisten gesondert	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangener Decke)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neuer Plattenheizkörper  (Planung durch Fachplaner)
1.11 Umkleide Mädchen	Putzfehlstellen ausbessern (ca. 10% der Wandfläche), Wände beispachteln, Errichten von Metallständerwänden, Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehängen, feuchtraumbeständig (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Einbau neuer Bodenfliesen (Fliese auf Fliese)	neuen Türdurchbruch zum Flur 1.01  Einbau einer Vollspantür, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbänke aus Betonwerkstein, Fensterbänke neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  Ausstattung mit Bänken und Garderobenleisten gesondert	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangener Decke)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neuer Plattenheizkörper  (Planung durch Fachplaner)
1.12 Waschen Mädchen	Rückbau der Wandfliesen; Putzfehlstellen ausbessern (ca. 60% der Wandfläche), Wände beispachteln, Errichten von Metallständerwänden und -vorsatzschalen, Wandfliesen, weiß, bis 2,00 m Höhe, darüber Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehängen, feuchtraumbeständig (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Abbruch des Bodenbelags, ggf. einschl. Unterbeton, im Bereich der geplanten bodengleichen Duschen, Neuaufbau, überfließbare Duschtassen  sonst Einbau neuer Bodenfliesen (Fliese auf Fliese), Abdichtung gegen Brauchwasser, Fein-ausgleich	Türdurchgang zur Umkleide 1.11 geringfügig ändern  Einbau einer Vollspantür, Nassraum, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbänke aus Betonwerkstein, Fensterbänke neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  Sanitärtrennwand aus HPL-Vollkernplatten	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangene Decke)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neuer Plattenheizkörper  Neuinstallation der Sanitär-anlage, teilweise Nutzung der vorhandenen Grundleitungen  (Planung durch Fachplaner)

Raum	Wände	Decken	Boden	Türen	Fenster	Einbauten	Elektro	Heizung/Sanitär
1.13 FWC-Lehrer	Rückbau der Wandfliesen; Putzfehlstellen ausbessern (ca. 60% der Wandfläche), Wände beispachteln, Errichten von Metallständerwänden und -vorsatzschalen, Wandfliesen, weiß, bis 2,00 m Höhe, darüber Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehangen, feuchtraumbeständig (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Abbruch des Bodenbelags, ggf. einschl. Unterbeton, im Bereich der geplanten bodengleichen Dusche, Neuaufbau, überfließbare Duschtasse  sonst Einbau neuer Bodenfliesen (Fliese auf Fliese), Abdichtung gegen Brauchwasser, Fein- ausgleich	neuer Türdurchbruch zur Umkleide 1.14  Einbau einer Vollspantür, Nassraum, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbänke aus Betonwerkstein, Fensterbänke neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  Sanitärtrennwand aus HPL-Vollkernplatten	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangener Decke)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neuer Plattenheizkörper  Neuinstallation der Sanitär-anlage, teilweise Nutzung der vorhandenen Grundleitungen  (Planung durch Fachplaner)
1.14 Lehrerumkleide	Abbruch der Raumtrennwand, Putzfehlstellen ausbessern (ca. 10% der Wandfläche), Wände beispachteln, Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehangen, feuchtraumbeständig (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Feuchtigkeitsabspernung mit Epoxidharz auf vorhandene Bodenfliesen, Ausgleich, neuer Linoleumbelag mit Lino-Sockelleiste	vorhandene Türhöhe auf 2,135 m erhöhen  Einbau einer Vollspantür, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge	Überholungsbeschichtung der Holzfenster innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbänke aus Betonwerkstein, Fensterbänke neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  Ausstattung mit Tisch, Bank etc. gesondert	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangener Decke)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neuer Plattenheizkörper  (Planung durch Fachplaner)
1.15 Übungsleiter	Putzfehlstellen ausbessern (ca. 10% der Wandfläche), Wände beispachteln, Erst- bzw. Überholungsbeschichtung, Dispersionsfarbe, weiß	Einbau einer Mineralfaserdecke, abgehangen, feuchtraumbeständig (Akustik, neue Medienleitungen an der Decke werden nur isoliert)	Feuchtigkeitsabspernung mit Epoxidharz auf vorhandene Bodenfliesen, Ausgleich, neuer Linoleumbelag mit Lino-Sockelleiste	vorhandene Türhöhe auf 2,135 m erhöhen  Einbau einer Vollspantür, kunststoffbeschichtet, in Metall-Umfassungszarge	Überholungsbeschichtung der Holzfenster (nur) von innen; ggf. Beschläge gangbar machen;  Rückbau der Fensterbänke aus Betonwerkstein, Fensterbänke neu fliesen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)  Ausstattung mit Tisch, Bank etc. gesondert	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangener Decke)  (Planung durch ...)	Rückbau der kompletten Installation; neues Wärmeverteilnetz ab OK Kellerdecke in Stahlrohr, Aufputz (Verteilung über abgehangener Decke), neuer Plattenheizkörper  (Planung durch Fachplaner)
Keller Fernwärme	ohne Maßnahmen	ohne Maßnahmen	ohne Maßnahmen	ohne Maßnahmen bzw. bereits in 1.01 erwähnt	ohne Maßnahmen	Rückbau aller nicht mehr benötigten Einbauteile (Kanäle, Leuchtkörper, Taster, etc.)	komplette Neuinstallation (Unterputz-Installation, Einbauleuchten, Leitungsverlegung über abgehangener Decke)  (Planung durch ...)	Erneuerung der vorhandenen Fernwärme-Gebäudeanschluss- und Verteilungsanlage, einschl. zentraler Trinkwassererwärmung  Montage FW-HAST, indirekte Fahrweise, geregelte Heizkreise, TWW mit Ladespeicher 500 l  (Planung durch Fachplaner)
außen						Die vorhandene Treppenanlage wird umgebaut. Das Treppen-Podest verlängert sich Richtung Westen. Parallel zur Außenwand wird eine Rampe für Menschen mit Behinderung errichtet. Durch enge Platzverhältnisse wird die Rampenneigung jedoch nicht 6% (DIN 18040-1) betragen können, sondern zwischen 7-8% liegen.		